

**【新病院】音響・映像装置 一式購入
仕様書**

**地方独立行政法人新小山市民病院
事務部**

1(入札条件)

(1)入札対象物品名・数量

本入札の対象銘柄は下記の物品とする。

| メーカー | | 品名 | 型式 | 数量 | 配置 |
|----------|------|---------------------------|--------------------------------|----|--------------|
| | 1 | レクチャー台 (内訳) | | 1式 | 2F多目的ホール |
| JCVケンウッド | (1) | AVラック(EIA用) | LK-F19U | 1 | |
| JCVケンウッド | (2) | 光ファイヤレスチューナー(1/2ch) | WT-PH51 | 1 | |
| JCVケンウッド | (3) | 光ファイヤレスチューナー(3/4ch) | WT-PH53 | 1 | |
| JCVケンウッド | (4) | ラックマウント金具 | WT-U51 | 1 | |
| | (5) | 外部入力パネル(EIAIU) (内訳) | | 1式 | |
| カナレ電気 | A | パネル(MFP×4、結束バー付) | CSW-CCP4M-2-B | 1 | |
| カナレ電気 | B | コネクタ付プレート(HDMI端子、ネームプレート) | MFP-NHDMJS-NS MFP-NHDMJS-NP | 1 | ※H27.12.03訂正 |
| カナレ電気 | C | MFPシリーズVGA/ステレオミニ フル | MFP-3RJ-NP MFP-H15JMS-NP | 1 | ※H27.12.03訂正 |
| カナレ電気 | D | MFPシリーズRCA(メス)×3フル | MFP-3RJ-NP | 1 | |
| カナレ電気 | E | MFPシリーズRCA×2/ネームプレート付 | MFP-2RJ-NP | 1 | |
| JCVケンウッド | F | HDMIケーブル | VX-HD115E-B | 1 | |
| カナレ電気 | G | Dsub(オス)-Dsub(オス)1.5m | 5VDCO15A-1.5C | 1 | |
| カナレ電気 | H | Dsub(オス)-Dsub(オス)5m | 5VDCO5A-1.5C | 1 | |
| アイ・ディ・ケイ | (6) | 5入力出力デジタルマルチスイッチャー | MSD-501 | 1 | |
| JCVケンウッド | (7) | 電源スイッチパネル | 特型 | 1 | |
| 協栄商事 | (8) | プロジェクターコントロールユニット | PJC-232C | 1 | |
| 協栄商事 | (9) | DSUB37ピンコネクタ | DSUB37ピンコネクタ | 1 | ※H27.12.03訂正 |
| 協栄商事 | | | | | ※H27.12.03訂正 |
| JCVケンウッド | (10) | デジタルミキサー | PS-DM500 | 1 | |
| JCVケンウッド | (11) | パワーアンプ | PS-A604 | 1 | |
| アイ・ディ・ケイ | (12) | Cat6入力Cat6 4分配器 | HDC-S400 | 1 | |
| アイ・ディ・ケイ | (13) | ラックマウント金具 | RM-44S | 1 | |
| JCVケンウッド | (14) | 引出ユニット | LK-FU33 | 1 | |
| JCVケンウッド | (15) | パワーコントローラー | PS-P32-B | 1 | |
| JCVケンウッド | (16) | ベンチレートパネル | PS-RU01V PS-RU02 | 1 | ※H27.12.03訂正 |
| JCVケンウッド | (17) | ブランクパネル | PS-RU02 | 1 | ※H27.12.03訂正 |
| JCVケンウッド | (18) | 接続ケーブル | CABLE | 1 | |
| JCVケンウッド | 2 | 受光センサー(ドーム型) | WT-PS51 | 2台 | |
| JCVケンウッド | 3 | 受光センサー(ドーム型) | WT-PS53 | 2台 | |
| JCVケンウッド | 4 | センサーカブラー(2連結器) | WT-D82 | 2台 | |
| JCVケンウッド | 5 | 光ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | WM-PH57 | 4台 | |
| JCVケンウッド | 6 | チャージャー | WT-C52 | 2台 | |
| | 7 | ダイナミックマイク (内訳) | | 1式 | |
| JCVケンウッド | (1) | ダイナミックマイクロホン | PS-C51 | 1 | |
| JCVケンウッド | (2) | 延長コード | CN-5002 | 1 | |
| JCVケンウッド | 8 | 床上型マイクロホンスタンド(フリーストップ) | TL-P55 | 1台 | |
| JCVケンウッド | 9 | 卓上型マイクロホンスタンド | TL-P32 | 1台 | |
| | 10 | 1天井吊下スピーカー (内訳) | | 4式 | |
| JCVケンウッド | (1) | コンパクトスピーカー | PS-S230W | 4 | |
| JCVケンウッド | (2) | スピーカーハンガー(天井吊下用) | PS-U20W | 4 | |
| | 11 | 天井吊下液晶プロジェクター (内訳) | | 1式 | |
| エプソン | (1) | 液晶プロジェクター | EB-1985WU | 1 | |
| エプソン | (2) | 天井吊り金具 ホワイト | ELPMB23 | 1 | |
| アイ・ディ・ケイ | (3) | HDMIツイストペアケーブル受信器 | HDC-RH100-C | 1 | |
| JCVケンウッド | (4) | HDMIケーブル(0.7m) | VX-HD107E-B | 1 | |
| | 12 | 移動型液晶ディスプレイ (内訳) | | 2式 | |
| パナソニック | (1) | 50型液晶ディスプレイ | FH50C305 TH-50C305 | 2 | ※H27.12.03訂正 |

| | | | | | | |
|----------|----|-----|------------------------|-------------|----|--------------|
| 速水工業 | | (2) | ディスプレイスタンド46v~55v型 | PH-815 | 2 | |
| ハヤミ工業 | | | | | | ※H27.12.03訂正 |
| アイ・ディ・ケイ | | (3) | HDMIツイストペアケーブル受信器 | HDC-RH100-C | 2 | |
| JCVケンウッド | | (4) | HDMIケーブル(0.7m) | VX-HD107E-B | 2 | |
| エレコム | | (5) | LANケーブルCat6灰色5m | NC6-05ハイ | 2 | |
| | | 13 | ディスプレイモニター接続端子 (内訳) | | 2式 | |
| カナレ電気 | | (1) | AVコンセントRJ45Cat6金属枠白 | KP-NE8C6S-W | 2 | |
| ハナソニック電工 | | (2) | 取付ボックス | | 2 | |
| JCVケンウッド | 14 | | 接続プレートA(既存プレートと交換) | JP-A | 1面 | |
| JCVケンウッド | 15 | | 接続プレートB(新規に取付) | JP-B | 1面 | |
| | | 16 | 工事費等の各種諸経費 | | 1式 | |
| | | | | | | |

(2)納入期限

平成28年 12月31日(木)まで。

(3)納入場所

施設名:地方独立行政法人新小山市市民病院
所在地:栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1
納入場所:2F多目的ホール

(4)保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期保守点検を実施できる体制にあること。

②支援体制

年間を通じて連絡が出来る体制であり、障害時において復旧のための通報を受けてから、24時以内に現場にて対応が出来る体制であること。

③保障期間

納入検査確認後1年間、通常の使用により故障した場合には無償対応に応じること。

2(設置条件)

(1)入札後、実際の納入期日までにモデルチェンジ等により対象物品を納入する事が出来なくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

(2)取扱説明

①取扱説明にかかる教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を適宜部数用意すること。

3(その他)

搬入、据付工事、各種工事、試運転調整費等の機器使用に供するまでの諸経費を計上すること。