

消防設備等保守契約業務 内訳表 (病院本体)

※【総合点検】と表記されているものは、総合点検のみ点検を行う。

※【総合点検】と表記されていないものは、機器点検・総合点検の際それぞれ点検を行う。

項目	品名	規格	単位	数量
消火器	粉末消火器(小型)※蓄圧式		本	77
	強化液消火器(小型)※蓄圧式		本	28
スプリンクラー設備	水源		式	1
	加圧送水装置等		式	1
	呼水装置		台	1
	補助加圧ポンプ		組	1
	流水検知装置・圧力検知装置	湿式アラーム弁	台	9
	補助散水栓		基	73
	末端試験弁		個	9
	送水口 単口型・双口型		基	1
	スプリンクラーヘッド	72℃	個	1766
	スプリンクラーヘッド	96℃	個	16
	表示装置 警報表示盤		個	1
	配線点検 絶縁測定	【総合点検のみ】	式	1
	補助散水栓放水試験	【総合点検のみ】	式	1
	不活性ガス消火設備	容器部 消火薬剤貯蔵容器 容器		本
(2階サーバー室)	容器部 起動用ガス容器	ソレノイド含む	本	2
種類:窒素(ユニットタイプ)	ガス圧連動用容器開放		本	6
	手動起動装置 操作部		個	1
	制御盤	専用蓄電池電源を含む	面	1
	煙感知器	光電式スポット型	個	5
	スピーカー		個	1
	放出表示灯		個	2
	配線点検	【総合点検のみ】	式	1
	圧カスイッチ		個	2
	復旧弁		個	4
	開口部自動閉鎖装置 ピストンリーザ		箇所	9
	噴射ヘッド		個	1
	作動試験		区画	1
	放出試験等 放出試験	【総合点検のみ】	区画	1
	放出試験等 放出ガス費	【総合点検のみ】	式	1
	放出試験等 付属部品交換 封板	【総合点検のみ】	本毎	1
	放出試験等 起動用ガス容器	【総合点検のみ】	本	1
	放出試験等 運搬費	【総合点検のみ】	式	1
	ガス消火薬剤	【総合点検のみ】	式	1

項目	品名	規格	単位	数量
不活性ガス消火設備	容器部 消火薬剤貯蔵容器 容器		本	3
(2階電話交換機室)	容器部 起動用ガス容器	ソレノイド含む	本	1
種類:窒素(ユニットタイプ)	ガス圧連動用容器開放		本	2
	手動起動装置 操作部		個	1
	制御盤	専用蓄電池電源を含む	面	1
	煙感知器	光電式スポット型	個	1
	スピーカー		個	2
	放出表示灯		個	1
	配線点検	【総合点検のみ】	式	1
	圧カスイッチ		個	1
	復旧弁		個	1
	開口部自動閉鎖装置 ピストンリーザ		箇所	3
	噴射ヘッド		個	3
	作動試験		区画	1
	放出試験等 放出試験	【総合点検のみ】	区画	1
	放出試験等 放出ガス費	【総合点検のみ】	式	1
	放出試験等 付属部品交換 封板	【総合点検のみ】	本毎	1
	放出試験等 起動用ガス容器	【総合点検のみ】	本	1
	放出試験等 運搬費	【総合点検のみ】	式	1
	ガス消火薬剤	【総合点検のみ】	式	1
自動火災報知設備(R型)	受信機 自動試験機能付	2550AD	面	1
(主:1階夜間休日受付)	表示盤		面	13
	中継器	RS	個	9
	アナログ感知器 差動式	スポット型	個	5
	アナログ感知器 光電式	スポット型	個	881
	アナログ感知器 熱式	スポット型	個	236
	発信機		個	73
	表示灯		個	73
	配線点検 絶縁測定	【総合点検のみ】	式	1
ガス漏れ火災警報設備	検知器		個	1
(主:1階夜間休日受付)	検知区域警報試験 音圧	【総合点検のみ】	個	1
	総合作動試験 予備電源で作動	【総合点検のみ】	式	1
消防機関へ通報する	火災通報機本体		台	1
火災報知設備	火災通報専用電話機	押釦、確認灯	台	13
(主:1階夜間休日受付)	電話機増設装置		台	2
	自動火災報知設備連動試験		式	1
	消防通報試験	試験装置または実際通報	式	1

項目	品名	規格	単位	数量
	配線点検	【総合点検のみ】	式	1
非常警報器具及び設備	増幅器操作部 出力200Wまで		台	1
(主:1階夜間休日受付)	増幅器操作部 200Wより100W増す		式	8
	自動火災報知設備連動試験		式	1
	遠隔操作部 リモートコントローラー		台	1
	スピーカー	壁掛型	個	29
	スピーカー	埋込型	個	684
	スピーカー	ホーン型	個	2
	音量調整器		個	157
	起動装置 押釦		個	73
	電源制御 カットリレー		台	2
	配線点検 絶縁測定	【総合点検のみ】	式	1
避難器具	救助袋 垂直式	2階	台	5
	救助袋 垂直式	3階	台	3
	救助袋 垂直式	4階	台	1
	救助袋 斜行式	4階	台	1
誘導灯及び誘導標識	誘導灯 B級	避難口	個	46
	誘導灯 B級	通路	個	14
	誘導灯 C級	避難口	個	103
	誘導灯 C級	通路	個	53
	誘導灯信号装置		台	1
	煙感知	停止信号発報用	個	11
	定格容量試験		式	1
	配線点検 絶縁測定	【総合点検のみ】	式	1
防排煙制御設備	起動装置 自動式起動装置	煙感知器スポット型	個	233
	起動装置 自動式起動装置	熱感知器スポット型	個	6
	手動起動装置 操作箱		台	131
	開閉装置 自動開閉装置	可動垂れ壁	面	7
	開閉装置 自動開閉装置	排煙口	個	107
	開閉装置 自動開閉装置	防煙ダンパー	個	11
	開閉装置 自動開閉装置	防火戸	個	152
	開閉装置 自動開閉装置	シャッター	個	24
	音響装置 ブザー		個	14
	排煙機・給気機連動試験		台毎	2
	配線点検 絶縁測定	【総合点検のみ】	式	1
消防用水設備	水源	40m ³	式	1

